Подрядчик

Общество с ограниченной ответственности

"Управляющая компания "Луфтремон

С.И. Игошев

УТВЕРЖДАЖ Заказчинска

Директор Областнето государственного автономного учреждения социального обслуживания "Геронтологический

О.Г.Ворончихина

ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА NO ЛС 02 0

Демонтажные работы

(наименование работ и затрыт)

Замена лифта на объекте: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске" по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.31

(наименование объекта)

03-05-001-02

03-05-001-04

Основание: Проект ООО"Дарман" АС-603/14

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2010 г.)

Пересчет в цены 4 кв.2014 г.

Сметная стоимость

6017

3689

515

195017,42 руб.

688.5

43.6

27,05

1,84

-472

-65

689

44

Nº n.n.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, челч,	
				всего	эксплуа- тация машин	8 <b>cer0</b>	оплата	эксплуа- тация машин	<u>рабочих</u> машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда	BC610	труда	в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9705.69

6017,49

393.59

236,42

157,17

21,69

3688.2

515,35

9706

Демонтаж лифта г/п 500кг, на 9 остановок., высота шахты

23,4м.

Лифт пассажирский со скоростью

движения кабины до 1 м/с

грузоподъемностью 500 кг.

количество остановок 12, высота

шахты 38 м,

1 лифт

Демонтаж оборудования(Не

подлежит дальнейшему

использованию. В лом с разборкой

и резкой на части)

Оплата труда рабочих 12034,98x0,5=6017,49

Эксплуатация машин

7376,4x0,5=3688,2

Затраты труда рабочих

1377x0,5=688,5

Затраты труда машинистов

87,2x0,5=43,6

Стоимость материалов 2973,2x0=0

За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике

лифта, добавлять или уменьшать

для лифтов грузоподъемностью до

400, 500 кг.

1 остановка

Демонтаж оборудования(Не

подлежит дальнейшему

использованию. В лом с разборкой

и резкой на части)

Оплата труда рабочих

472,83x0,5=236,42

Эксплуатация машин

314,34x0,5=157,17

Затраты труда рабочих

54,1x0,5=27,05

Затраты труда машинистов

3,67x0,5=1,84

Стоимость материалов 137,86х0=0

Стр.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 0	3-05-001-06	За каждый метр высоты шахты,	-14,6	45.01		-657	-657		5.15	-75
		более или менее указанных в		45,01						
		характеристике лифта, добавлять								
		или уменьшать для лифтов								
		грузоподъемность до 400, 500 кг,								
		1 M								
		Демонтаж оборудования(Не								
		подлежит дальнейшему								
		использованию. В лом с разборкой								
		и резкой на части)								
		Оплата труда рабочих								
		90,02x0,5=45,01								
		Затраты труда рабочих								
		10,3x0,5=5,15								
		Стоимость материалов 1,8х0=0								
0	7-01-044-0	Демонтаж монтажных изделий	0,1232	494.36	189,18	61	38	23	29,89	4
3	прим	массой до 20 кг,		305,18						
		1 т стальных элементов								
		Демонтаж металлоконструкций								
		Оплата труда рабочих								
		435,97x0,7=305,18								
		Эксплуатация машин								
		270,25x0,7=189,18								
		Затраты труда рабочих								
		42,7x0,7=29,89								
		Стоимость материалов 7611,43х0=0								
		Прямые затраты по разделу				7929	4689	3240		537
		"Демонтаж лифта г/п 500кг, на 9						450		38
		остановок., высота шахты 23,4м."								
		Итого прямые затраты по				82833	62129	20704		537
		разделу с учетом индексов						5963		38
		Итого прямые затраты по смете				7929	4689	3240		537
								450		38
		Итого прямые затраты по смете с				82833	62129	20704		537
		учетом индексов						5963		38
		по оплате труда 13,25								
		по эксплуатации машин 6,39								
		по стоимости материалов 5,2								
		накладные расходы				46460				
Λ	ЛДС	Монтаж оборудования				45961				
	31-33.2004	80%x0,85=68% or ΦΟT=67589								
	рил.4 п.43									
	идс	Бетонные и железобетонные				499				
	31-33.2004	сборные конструкции в								
	рил.4	строительстве промышленном								
	т.7.1,прим.п.1									
- 1		сметная прибыль				32735				
Г	Тисьмо	Монтаж оборудования 60%х0,8=48%				32443				
	AΠ-5536/06	от ФОТ=67589								
	рил.1 п.43	0. 70. 0.000								
	Тисьмо	Бетонные и железобетонные				292				
	\П-5536/06	сборные конструкции в				202				
	трил.1	строительстве промышленном								
	трил. г 1.7.1,прим.п.1									
	т. г. прим.н. Г	Итого по смете				162028				
		Резерв средств на				,02020				
		непредвиденные работы и								
		затраты								
		2%				3241				
		Утого Итого				165269				
						100209				
	\$0 D¢	Налоги				29748,42				
	ФЗ РФ от	НДС, 18%				25140,42				
	07.07.03 №									
	117-ФЗ	Итого				195017,42				
		Всего по смете				195017,42				
		Составил								

Проверил