Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лифтремонт"

_____ С.И. Игошев

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске"

_____ О.Г.Ворончихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-04

Отделочные работы шахты лифта и машинного помещения

(наименование работ и затрат)

Замена лифта на объекте: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр в г. Ульяновске" по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.31

(наименование объекта)

Основание: Проект ООО"Дарман" АС-603/14 и дефектная ведомость

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2010 г.) Пересчет в цены 4 кв.2014 г. Сметная стоимость 123997,94 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих	машинистов
				оплата труда	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (в шахте), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,83	1636,01 683,88	114,1 71,75	1358	568	94 60	75,4 6,07	63 5
2	15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (в шахте), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,046	1658,11 715,44	114,1 71,75	76	33	5 3	78,88 6,07	4
3	15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке стен, (шахта лифта), 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,15	823,98 184,59	4,53 0,12	1772	397	10	21,12 0,01	45
4	15-04-024-09	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	917,31 199,97	4,53 0,12	42	9		22,88 0,01	1
5	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7651	318,85 34,74	5,79 0,12	244	27	4	3,83 0,01	3
6	09-05-006-01	Резка арматуры, 1 м реза	67,4	3,71 3,05	0,66	250	206	44	0,34	23
7	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (МП), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,42	2014,56 806,9	120,98 74,35	846	339	51 31	85,84 6,29	36 3
8	15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (МП), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	1622,21 462,66	9,59 0,12	681	194	4	51,01 0,01	21
9	15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (МП),	0,1185	1959,73 483,48	14,12 0,24	232	57	2	53,9 0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 окрашиваемой поверхности								
10	15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2751	4166.09 1895,72	64.4 24,35	1146	522	17 7	204.06 2,06	56 1
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы"				**6647**	**2352**	**231 101**		**258 9**
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 2352x1,15=2704,8 Эксплуатация машин 231x1,25=288,75 Затраты труда рабочих 258x1,15=296,7 Затраты труда машинистов 9x1,25=11,25				**7058**	**2705**	**289 126**		**297 11**
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				**58821**	**35841**	**1847 1670**		**297 11**
		Итого прямые затраты по смете				**7058**	**2705**	**289 126**		**297 11**
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов по оплате труда 13,25 по эксплуатации машин 6,39 по стоимости материалов 5,2				**58821**	**35841**	**1847 1670**		**297 11**
		накладные расходы				**29619**				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим п.1	Строительные металлические конструкции 81%x0,85=69% от ФОТ=3140				2167				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.13, прим.п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81%x0,85=69% от ФОТ=411				284				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим.п.1	Отделочные работы 94,5%x0,85=80% от ФОТ=33960				27168				
		сметная прибыль				**14583**				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим.п.1	Строительные металлические конструкции 72,25%x0,8=58% от ФОТ=3140				1821				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13, прим.п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5%x0,8=48% от ФОТ=411				197				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15, прим.п.1	Отделочные работы 46,75%x0,8=37% от ФОТ=33960				12565				
		Итого по смете				**103023**				
	МДС81-35.2004, п.4.96	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты** 2%				2060				
		Итого				105083				
	НДС	**Налоги** 18%				18914,94				
		Итого				123997,94				
		Всего по смете				**123997,94**				

Составил

Проверил